Marzo

2011

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO URBANISTICO

Il sindaco

Emilio Bonifazi

Assessore all'urbanistica

Moreno Canuti

Dirigente gestione del territorio

Marco De Bianchi

Il responsabile del procedimento

Rossana Chionsini

Garante della comunicazione

Spartaco Betti

Consulente urbanista - coordinatore

Gianfranco Gorelli

Consulenti al progetto

Elisabetta Berti

Michela Chiti

Ufficio di piano

Filippo Falaschi

Stefano Niccolai

Sistema informativo

LdP GIS- coord. Luca Gentili

Aspetti progettuali di dettaglio

David Fantini

Aspetti geologici

Franco. Pioli

Roberto Rubegni

Aspetti agronomici

Simone Pinzauti

Aspetti giuridici

Studio Gracili Associato

Aspetti perequativi

Stefano Stanghellini

Aspetti storici

Barbara Catalani

Marco del Francia

Aspetti archeologici

Università degli studi di Siena

Dipartimento di archeologia e storia delle arti

Aspetti della valutazione

Massimo Bastiani

Alessandro Melis

Francesco Papa

COMUNE DI GROSSETO

ELABORATO PRODOTTO DAL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

elaborato QC_08

Comune di Grosseto
Settore Tecnico Manutentivo
Servizio Edilizia Istituzionale, Scolastica e Sportiva

Grosseto, 03/03/2011

Oggetto: Relazione sulla rilevazione e classificazione delle barriere architettoniche ancora presenti negli edifici e spazi pubblici e sugli adeguamenti tecnici delle strutture pubbliche ai riferimenti normativi previsti dal DPR 503/96 e DM 236/89.

Alla luce della normativa vigente, in merito all'accessibilità degli spazi e degli edifici ad uso pubblico da parte di persone con ridotte capacità motoria e sensoriale, i comuni sono tenuti redigere il Piano di Intervento per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche supportato da un censimento della reale accessibilità delle strutture e degli spazi ad uso pubblico, presenti sul territorio comunale.

Occorre, a questo proposito, fermarsi a riflettere sul concetto "*disabilità*", che non può essere circoscritto a persone con problemi di deambulazione ma a coloro che si trovano in condizioni di svantaggio comprendendo in questa categoria le persone con forme temporanee di disabilità, gli incidentati, le donne in stato di gravidanza, o le persone anziane nonché passeggini e carrozzine per neonati, che hanno difficoltà ad affrontare percorsi di una certa estensione senza possibilità di effettuare una sosta. Positiva è stata a questo proposito la risposta del legislatore che con la normativa (D. M. 236/89 e D.L. 503/96 e s.m.) sembra aver ampliato il concetto di barriere architettoniche, riferendolo non soltanto alle categorie svantaggiate, ma a chiunque, estendendolo a situazioni ambientali che riguardano in modo generalizzato tutta la popolazione. Il DM 236/89 (decreto attuativo) che si addentra maggiormente nella parte tecnica ed individua **tre diversi livelli** dello spazio costruito, questi tre livelli sono:

1) ***Accessibilità*:** intesa come possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l'edificio, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia;

2) ***Visitabilità*:** intesa come possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Vengono considerati spazi di relazione gli spazi di soggiorno dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;

3) ***Adattabilità*:** possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

In tal senso **la città** va concepita non più come una sommatoria di "isole" accessibili, ma come un'insieme di funzione e di servizi che si svolgono in spazi chiusi o aperti al servizio dell'uomo.

Per **accessibilità urbana** s'intende "*l'insieme delle caratteristiche dimensionali distributive ed organizzative dello spazio costruito che siano in grado di consentire anche alle persone con difficoltà di movimento la fruizione agevole e sicura dei luoghi e delle attrezzature della città*".

Indirizzo Via Sonnino 50– 58100 Grosseto Tel: 0564/488652 , Fax 0564/23946 E-mail acamarri@comune.grosseto.it

Ad oggi, accertato che buona parte degli interventi di adeguamento delle strutture , sono ormai realizzati, deve essere però compiuta una ulteriore analisi sul tessuto urbano e sugli edifici pubblici per evidenziare altri e ulteriori interventi da programmare e realizzare per aggiornare a tale proposito l'esistente strumento di diagnosi e programmazione per la viabilità e la mobilità urbana che evidenzi le criticità del territorio assieme alla valutazione puntuale dell'accessibilità degliedifici di proprietà comunale.

L'Amministrazione ha dato, quindi, mandato al Settore Lavori Pubblici di effettuare una rilevazione e classificazione aggiornate di tutte le barriere architettoniche ancora presenti negli spazi pubblici e negli edifici di proprietà comunale per dotarsi di uno strumento di programmazione e garantire un'adeguata fruibilità della città a tutti i cittadini, compresi i disabili, attraverso proposte progettuali di miglioramento riferite alle situazioni attualmente esistenti riguardanti edifici pubblici ed itinerari.

Il lavoro di rilevazione ha evidenziato che in tutti gli ***Edifici Scolastici (n. 48 (Allegato A))*** asili, scuole materne, scuole elementari e medie) sono stati realizzati interventi che garantiscono l'accessibilità e che hanno riguardato la costruzione di

- rampe di accesso e percorsi pedonali;
- impianti elevatori;
- servizi igienici per disabili, pavimentazioni antiscivolo, infissi, arredi, segnaletica e terminali di impianti accessibili.

Per quanto riguarda gli ***Edifici ed Impianti Sportivi Pubblici (Allegato B)***di seguito elencati:

- N. 2 teatri ed un cinematografo;
- N. 2 musei e n.3 fabbricati per Università;
- Procura e Tribunale;
- N. 2 fabbricati per Emergenza Abitativa;
- N. 7 fabbricati per Uffici oltre alle sedi delle Circoscrizioni;
- Mercato Coperto;
- Biblioteca e Casa di Riposo;
- N.3 parcheggi coperti ;
- N. 40 Impianti Sportivi

si è rilevato che sono stati realizzati interventi che garantiscono l'accessibilità e che sono costituiti da rampe di accesso , impianti elevatori e servizi igienici per disabili. Le criticità rilevate hanno interessato quattro fabbricati destinati ad uffici comunali dove non è ancora stato possibile realizzare gli ascensori e rendere tutti i piani accessibili.

Per quanto riguarda gli ***Impianti Sportivi*** si è rilevato che tutti gli impianti principali (Stadi, Piscine e Palazzetti) sono stati adeguati e resi accessibili sia nelle zone degli spettatori sia nelle zone destinate agli atleti.

Le criticità hanno interessato gli impianti polivalenti e di calcio minori della città e delle frazioni dove è stata garantita l'accessibilità agli spazi di relazione e realizzato almeno un servizio igienico accessibile, ma non è stato possibile realizzare gli adeguamenti degli spogliatoi e dei servizi per gli atleti.

Ad oggi, accertato che buona parte degli interventi di adeguamento delle strutture , sono ormai realizzati, deve essere però compiuta ***una ulteriore analisi sul tessuto urbano e sugli edifici pubblici per evidenziare altri e ulteriori interventi da programmare e realizzare con particolare riguardo alla viabilità ed alla mobilità urbana.***

A tal fine sono state individuate una serie di zone e di edifici nel capoluogo, che garantiscono l'accessibilità alle principali strutture di uso pubblico e agli spazi comuni .

E' stato redatto un censimento che si è articolato nel seguente modo:

a) Stesura di un elenco degli edifici pubblici classificati in base alla loro funzione con relative caratteristiche, quali funzione principale, destinazione d'uso, titolo di godimento, ...

b) Planimetria con toponomastica (scala 1:5000) con l'individuazione delle zone della città rese accessibili attraverso la realizzazione di rampe dotate di pavimentazioni loges.

Nei prossimi mesi saranno completati gli adeguamenti su altre zone della città e delle frazioni, realizzati gli itinerari accessibili, dotati di apposita segnaletica, per il raggiungimento e la fruibilità di tutti gli spazi comuni.

I dati così raccolti possono diventare patrimonio comune di altri soggetti pubblici e privati e dallo scambio di informazioni si possono ottenere delle progettazioni o degli interventi puntuali nel territorio.

I dati raccolti possono, inoltre, essere rielaborati per programmare una serie di "Progetti - pilota" finalizzati ad un miglioramento della qualità della vita, quali ad esempio la realizzazione di mappe tematiche per l'accessibilità delle città (con indicazione dei percorsi e servizi accessibili), la riqualificazione del verde pubblico, il miglioramento della segnaletica, etc.

Tutto ciò, qualora ben utilizzato e aggiornato costantemente, fornirà adeguate risposte alle reali esigenze di tutta la cittadinanza.

Il Funzionario Tecnico

Arch. Annalisa Camarri

ALLEGATO "A" : Informazioni preliminari e valutazione delle carenze documentali in ordine ai collaudi statici, elettrici, adeguamenti DM 236/89 pratiche ISPELS e Certificati di Prevenzione Incendi degli EDIFICI SCOLASTICI di prorietà del Comune di Grosseto- PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE AI FINI DEGLI ADEGUAMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA

ELENCO SCUOLE CON POPOLAZIONE SCOLASTICA > 100 PERSONE PRESENTI : DM 16 febbraio 1982 - ATTIVITA' N. 85 - ELENCO IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALORE ALIMENTATI A COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO O GASSOSO CON POTENZIALITA' SUPERIORA A 100.000 KCal/h - DM 16 febbraio 1982 - ATTIVITA' N. 91

ELENCO IMMOBILI	Attività n°	Collaudo Statico	Collaudo Elettrico	Pratica ISPELS	POSIZIONE ATTUALE RISPETTO A CPI	ESAME PROGETTO	IMPIANTI ADEGUATI AL DM 384/78 E DM 236/89	PARERE VVFF	CENTRALI TERMICHE superiori alle 100.000 k/Cal.	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI				
										2009/EP	2009/L	2010	2011	2012
Asilo via Merioni Gr	91		si	no	PRAT. 2239	PRESENTE Is	SI	FAVOREVOLE 30/01/2008	145.340	*		*		
Asilo via Pirandello Gr	91			si	PRAT. 5319 OTTEMPERARE PRESCRIZIONI E RICHIEDERE	PRESENTE	SI	FAVOREVOLE 18/01/2006	270.000	*			*	
Asilo via Lago di Varano Gr	91		si	si	PRAT. 5264 OTTEMPERARE PRESCRIZIONI E RICHIEDERE	PRESENTE	SI	FAVOREVOLE 30/01/2008	166.000	*			*	
Asilo via Marche Gr	91	si	si	si	PRAT. 2067 OTTEMPERARE PRESCRIZIONI E RICHIEDERE	PRESENTE	SI	FAVOREVOLE 30/01/2008	102.000	*			*	
Scuola materna ed elementare via F.lli Baracca Marina di Gr	85/92		si	si	PRAT. 121126 OTTEMPERARE PRESCRIZIONI E RICHIEDERE	PRESENTE	SI	PARERE VVFF	277.001			* E	*	
Scuola materna ed asilo via Fiesole Gr	91	si	si	si	PRAT. 6007	PRESENTE	SI	P FAVORE VOLE 2010	117.000			* E P		
Scuola materna via Adamello Gr	91		si	si	PRAT. 6890	PRESENTE	SI	FAVOREVOLE 30/01/2008	128.000	*			*	
Scuola materna via Umberto Giordano Gr	91		si	si	PRAT. 5371	PRESENTE	SI	FAVOREVOLE 18/01/2006	136.000	*		*		

ELENCO IMMOBILI	Attività n°	Collaudo Statico	Collaudo Elettrico	Pratica ISPELS	POSIZIONE ATTUALE RISPETTO A CPI	ESAME PROGETTO	IMPIANTI ADEGUATI AL DM 384/78 E DM 236/89	PARERE VVFF	CENTRALI TERMICHE superiori alle 100.000 k/Cal.	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI				
										2009/EP	2009/L	2010	2011	2012
Scuola materna ed elementare via Rovetta	85/91		sip	si	PRAT. 2243	PRESENTE	**SI**	SI	400.000	*		*		
Scuola materna ed elementare via Scansanese Gr	85/91	si	si	si	PRAT. 7032 OTTEMPERARE PRESCRIZIONI E RICHIEDERE	PRESENTE	**SI**	SI	231.000	*		*		
Scuola materna ed elementare via Mazzini Gr	85/91			si	**PRAT. 7529** OTTEMPERARE PRESCRIZIONI E RICHIEDERE NUOVAMENTE	PRESENTE	**SI**	RICHIEDERE NUOVO SOPRELLUOGO PER RILASCIO CPI	277.000	*			*	
Scuola elementare Loc. Istia d'Ombrone	91			si	PRAT. 7033 OTTEMPERARE PRESCRIZIONI E RICHIEDERE	PRESENTE	**SI**	FAVOREVOLE 26/01/2006	110.500	*		*		
Scuola elementare viale Einaudi Gr	85/91		si	si		PRESENTE	**SI**	Aggiornato 2009	288.000	*			*	
Scuola elementare e mat. viale de Amicis Gr	85/91		si	no	PRAT. 1658	PRESENTE	**SI**	Aggiornato 2009	425.000	*			*	
Scuola elementare via Sicilia Gr		si	si	si	**CPI OTTENUTO SCADENZA 06/02/2013**		**SI**		333.300			*		

ELENCO IMMOBILI	Attività n°	Collaudo Statico	Collaudo Elettrico	Pratica ISPELS	POSIZIONE ATTUALE RISPETTO A CPI	ESAME PROGETTO	IMPIANTI ADEGUATI AL DM 384/78 E DM 236/89	PARERE VVFF	CENTRALI TERMICHE superiori alle 100.000 k/Cal.	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI				
										2009/EP	2009/L	2010	2011	2012
Scuola elementare via Mascagni Gr	85/91		sip	si		PRESENTE	**SI**	SI	290.000	*			*	
Scuola elementare via Monte Bianco Gr	85/91			si	PRAT. 6893	PRESENTE	**SI**	In corso collaudi	228.588	*		*		
Scuola elementare via Jugoslavia	85/91			si	PRAT. 5738 OTTEMPERARE PRESCRIZIONI E RICHIEDERE	PRESENTE	**SI**	FAVOREVOLE 28/12/04 ed aggiornato 2010	321.000	*			*	
Scuola elementare viale Giotto	85/91	si	si	**no**	**CPI OTTENUTO SCADENZA 2013**		**SI**		273.000			*		
Scuola media via Portogallo Gr	85/91			**no**	**CPI OTTENUTO SCADENZA 18/05/2012**		**SI**		500.000					*
Scuola media via Meda Gr	85/91			si	FARE PROGETTO (CT Investia	PRESENTE	**SI**	SI	284.000	*		*		
Scuola media via Garigliano Gr	85/91			**no**	(CT Investia	PRESENTE	**SI**	SI	550.000	*				*
Scuola media via De Barberi	85/91			si	PRAT. 6005	PRESENTE	**SI**	SI		*		*		
Scuola media Piazza Rosselli Gr	85/91	si		si	**CPI OTTENUTO SCADENZA 18/09/2011**		**SI**		250.000				*	

ELENCO IMMOBILI	Attività n°	Collaudo Statico	Collaudo Elettrico	Pratica ISPELS	POSIZIONE ATTUALE RISPETTO A CPI	ESAME PROGETTO	IMPIANTI ADEGUATI AL DM 384/78 E DM 236/89	PARERE VVFF	CENTRALI TERMICHE superiori alle 100.000 k/Cal.	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI				
										2009/EP	2009/L	2010	2011	2012
Scuola media viale Uranio Gr	85/91			si		PRESENTE	**SI**	SI	550.000	*			*	
Scuola elementare e materna Rispescia	85/91	si		si	**CPI OTTENUTO SCADENZA 22/07/2010**		**SI**					*		
Scuola elementare via Anco Marzio Gr	91	si		no	PRAT. 7531/06(CT Investia)	PRESENTE	**SI**		100.000	*	*			
Scuola materna ed elementare Braccagni	91	si	sip		PARERE	N.6894/2010	**SI**	SI				*		
Scuola di musica via Bulgaria Gr	FONDAZIONE			no	NON RIENTRA < 100.000 KCal		**SI**							

ELENCO IMMOBILI	Attività n°	Collaudo Statico	Collaudo Elettrico	Pratica ISPELS	Asili Nidi e scuole materne non soggette a CPI					PROGRAMMAZIONE INTERVENTI				
										2009/EP	2009/L	2010	2011	2012
Materna Via Ungheria			si	si	NON RIENTRA < 100.000 KCal		SI							
Materna via Lago Maggiore			si	si	NON RIENTRA < 100.000 KCal	PRESENTE	SI	FAVOREVOLE 05/08/1996						
Materna via Brigate Partigiane			si	si	NON RIENTRA < 100.000 KCal		SI							
Materna via Adda Gr				si	NON RIENTRA < 100.000 KCal		SI							
SCUOLE ELEMENTARI NON SOGGETTE A CPI														
Scuola Media di Marina Gr				non sog.	NON RIENTRA < 100.000 KCal		NO							
Scuola elementare di Roselle Gr				no	NON RIENTRA < 100.000 KCal		SI							
Scuola elementare Loc. Alberese Gr				no	NON RIENTRA < 100.000 KCal		SI							
DEPOSITI DI GAS E COMBUSTIBILI IN SERBATOI FISSI - D.M. 16 febbraio 1982 attività n. 4														
Scuola materna Pollino Gr	4			non sog.	CPI OTTENUTO SCADENZA 03/03/2011		NO							
Scuola materna Loc. Stiacciole	4		sip	non sog.	CPI 12617/2010		NO			*		*		
Scuola Materna Loc. Rugginosa	4	si	si	non sog.	CHIUSA		CHIUSA			*		*		
Scuola materna Loc. Spergolaia	4			non sog.	CPI OTTENUTO SCADENZA 31/08/2012		CHIUSA							
Scuola materna di Vallerotana	4		sip	non sog.	CPI OTTENUTO SCADENZA 12/07/2011		SI							

ALLEGATO "B" : Informazioni preliminari e valutazione delle carenze documentali in ordine ai collaudi statici, elettrici, pratiche ISPELS e Certificati di Prevenzione Incendi ed adeguamenti DM 236/89degli EDIFICI PUBBLICI di prorietà del Comune di Grosseto- PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE AI FINI DEGLI ADEGUAMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA

ELENCO FABBRICATI CON IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALORE ALIMENTATI A COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO O GASSOSO CON POTENZIALITA' SUPERIORA A 100.000 kCAL/h - DM 16 febbraio 1982 - ATTIVITA' N. 91

ELENCO BENI	Attività n.	Collaudo Statico	Collaudo Elettrico	Pratica ISPELS	POSIZIONE ATTUALE RISPETTO A CPI	ESAME PROGETTO	IMPIANTI ADEGUATI AL DM 384/78 E DM 236/89	PARERE VVFF	Centrali termiche > 100000 kcal.	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI				
										2009/EP	2009/L	2010	2011	2012
Ufficio Tecnico Comunale viale Sonnino	91	si		no	Prat. N° 10894	DA FARE (AGG)	NO	Prot. n° 5459/10894/92 del 16/12/92	210000	*		*		
Uffici Piazza Duomo	91	si		no		DA FARE (AGG)	SI					*		
Residenza il Poggio	91					DA FARE (AGG)	SI	FARE (INVESTIA)				*		
Ex ospedale via Ginori(uffici/università)	91	si		si		DA FARE (AGG)	SI	FARE (INVESTIA)		*		*		
Vigili urbani piazza La Marmora	91		si	si	Prat. N° 10890	DA FARE (AGG)	SI	Prot. n° 5458/10890/92 del 16/12/92	101000	*		*		
Procura viale Monterosa	91		si	no		DA FARE (AGG)	SI	FARE (INVESTIA)	330000	*		*		
Uffici via Zanardelli	91			si		DA FARE (AGG)	SI		150000+117500	*		*		
Uffici Piazza della Palma	91	si		no		DA FARE (AGG)	NO	Prot. n° 5459/10894/92 del 16/12/92	210000	*		*		
Uffici via Saffi							NO							
Magazzino Provveditorato via Civitella Paganico GR	43			no	PRAT. N.6131	SI (2006)	NO			*		*		

ELENCO LOCALI DI SPETTACOLO E DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA SUPERIORE A 100 POSTI - DM 16 febbraio 1982 - ATTIVITA' n. 83

ELENCO BENI	Attività n.	Collaudo Statico	Collaudo Elettrico	Pratica ISPELS	POSIZIONE ATTUALE RISPETTO A CPI	ESAME PROGETTO	IMPIANTI ADEGUATI AL DM 384/78 E DM 236/89	PARERE VVFF	Centrali termiche > 100000 kcal.	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI				
										2009/EP	2009/L	2010	2011	2012
Stadio Olimpico Comunale C. Zecchini	83	si	si		CPI ottenuto scadenza 12/10/2011		SI						*	
Piscina comunale via Signorini	91			no		DA FARE	SI		350000	*			*	
Piscina via Lago di Varano	83	si		no		SI	SI		780000			*		
Palestra via Maroncelli loc. Marina di GR	91		si			DA FARE	SI		150000	*			*	
Stadio di Baseball via Orcagna	83	si			Prat. N° 5006/08	SI	SI	Prescrizioni VV.F. prot. n° 0011640 del 20/11/08		*	*			
Stadio Baseball via della Repubblica	83	si	si		CPI ottenuto 2015		SI			*	*			
Palazzetto dello sport via Fattori	83			si	Prat. N° 8754/02	SI	SI	Prescrizioni C.P.V.L.P.S., in attesa collaudo imp. elettrico; da	277000	*	*			
Campo Hockey via Lago di Varano	83				CPI ottenuto - scadenza 15/02/2013		SI		280000					
Palazzetto dello sport via Austria	83	si	si	si	CPI ottenuto - scadenza 04/01/2014		SI		284000					
Teatro Moderno	83	si	si	si	CPI ottenuto - scadenza 2009		SI				*			
Mercato coperto	87					DA FARE	NO			*				*
Cinema Alberese	83		si		CPI ottenuto scadenza 12/10/2014	si	SI							
Teatro degli Industri via Mazzini	83	si	si	no	CPI ottenuto - scadenza 21/05/2011		SI		110080+221880				*	

Situazione aggiornata al 1/01/2009

ELENCO EDIFICI PREGEVOLI PER ARTE E STORIA E QUELLI DESTINATI A CONTENERE BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI, GALLERIE, COLLEZIONI O COMUNQUE OGGETTI DI INTERESSE CULTURALE SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DELLO STATO DI CUI AL REGIO DECRETO 7 NOVEMBRE 1942, N. 1564 CHE PRESENTANO IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALORE ALIMENTATI A COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO O GASSOSO CON POTENZIALITA' SUPERIORA A 100.000 kCAL/h - DM 16 febbraio 1982 - ATTIVITA' n. 90 e 91

ELENCO BENI	Attività n.	Collaudo Statico	Collaudo Elettrico	Pratica ISPELS	POSIZIONE ATTUALE RISPETTO A CPI	ESAME PROGETTO	IMPIANTI ADEGUATI AL DM 384/78 E DM 236/89	PARERE VVFF	Centrali termiche > 100000 kcal.	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI				
										2009/EP	2009/L	2010	2011	2012
Sede Biblioteca via Mazzini	sospesa				Pratica n° 7777	SI			140000	*				*
Cassero e Fortezza Medicea (Università)	90			no	Pratica n° 2333	FARE **(INVESTIA)**	**SI**	Prescrizioni VV.F. prot. n° 1452/2333/02 del 31/05/02		*		*		
Museo di Storia naturale Ex asilo Vittorio Emanuele	90	si	si	**si**	**CPI ottenuto p.n.11892**		**SI**		105000					
Museo archeologico piazza Baccarini	90			si	Pratica n° 4659	DA FARE (AGG)	**SI**	Prescrizioni VV.F. prot. n° 1218/4659/96 del 06/06/01	350000	*	*			

ELENCO AZIENDE ED UFFICI NEI QUALI SIANO OCCUPATI OLTRE 500 ADDETTI E CHE PRESENTANO IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALORE ALIMENTATI A COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO O GASSOSO CON POTENZIALITA' SUPERIORA A 100.000 kCAL/h. - DM 16 febbraio 1982 - ATTIVITA' n. 89 e 91

ELENCO BENI	Attività n.	Collaudo Statico	Collaudo Elettrico	Pratica ISPELS	POSIZIONE ATTUALE RISPETTO A CPI	ESAME PROGETTO	IMPIANTI ADEGUATI AL DM 384/78 E DM 236/89	PARERE VVFF	Centrali termiche > 100000 kcal.	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI				
										2009/EP	2009/L	2010	2011	2012
Tribunale piazza Albegna e Procura via Monterosa	91			**si**	Pratica n° 2908 - requisiti minimi di sicurezza presenti ai sensi del DM 10 marzo 1998 -	FARE **(INVESTIA)**	**SI**	Prescrizioni VV.F. prot. n° 1057/2908/99; lavori in corso - Sentire Ing. MORISCO	330000+154000	*				*

ELENCO OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI CON OLTRE 25 POSTI LETTO E CHE CONTENGONO IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALORE ALIMENTATI A COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO O GASSOSO CON POTENZIALITA' SUPERIORA A 100.000 kCAL/h - DM 16 febbraio 1982 - ATTIVITA' n. 86 e 91

ELENCO BENI	Attività n.	Collaudo Statico	Collaudo Elettrico	Pratica ISPELS	POSIZIONE ATTUALE RISPETTO A CPI	ESAME PROGETTO	IMPIANTI ADEGUATI AL DM 384/78 E DM 236/89	PARERE VVFF	Centrali termiche > 100000 kcal.	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI				
										2009/EP	2009/L	2010	2011	2012
Casa di riposo via Ferrucci	89/91		si		CPI ottenuto - scadenza 03/10/2011		SI		332476				*	

ELENCO ALBERGHI, PENSIONI, MOTEL, DORMIOTRI E SIMILI CON OLTRE 25 POSTI LETTO E CHE CONTENGONO IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALORE ALIMENTATI A COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO O GASSOSO CON POTENZIALITA' SUPERIORA A 100.000 kCAL/ h- DM 16 febbraio 1982 - ATTIVITA' n.84 e 91

ELENCO BENI	Attività n.	Collaudo Statico	Collaudo Elettrico	Pratica ISPELS	POSIZIONE ATTUALE RISPETTO A CPI	ESAME PROGETTO	IMPIANTI ADEGUATI AL DM 384/78 E DM 236/89	PARERE VVFF	Centrali termiche > 100000 kcal.	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI				
										2009/EP	2009/L	2010	2011	2012
LEGAMBIENTE ENAOLI	84/91				CPI ottenuto - scadenza 07/06/2013		SI		300000		*			

ELENCO Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili DM 16 febbraio 1982 - ATTIVITA' n. 92

ELENCO BENI	Attività n.	Collaudo Statico	Collaudo Elettrico	Pratica ISPELS	POSIZIONE ATTUALE RISPETTO A CPI	ESAME PROGETTO		PARERE VVFF	Centrali termiche > 100000 kcal.	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI				
										2009/EP	2009/L	2010	2011	2012
Parcheggio Campo Amiata	92				Prat. N° 11027	SI		Prescrizioni VV.F. prot. n° 2504/11027/03 del 28/08/03				*		
Parcheggio Palazzo Cosimini	92					DA FARE				*		*		
Parcheggio via Oberdan	92/64				Prat. N. 2493 CPI scadenza 19/05/2011	SI							*	

ELENCO IMPIANTI SPORTIVI CON CAPIENZA INFERIORE AI 100 SPETTATORI NON SOGGETTI A CPI

ELENCO BENI	Attività n.	Collaudo Statico	Collaudo Elettrico	Pratica ISPELS	POSIZIONE ATTUALE RISPETTO A CPI	ESAME PROGETTO	IMPIANTI ADEGUATI AL DM 384/78 E DM 236/89	PARERE VVFF	Centrali termiche > 100000 kcal.	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI				
										2009/EP	2009/L	2010	2011	2012
Calcio via Adda		x	x		non sogg.		SI		no					
Calcio via Michelangelo		x	x		non sogg.		SI		no					
Calcio via Austria		x	x		non sogg.		SI		no					

Calcio del Cristo			px		non sogg.		SI		no					
Calcio Istia			px		non sogg.		SI		no					
Calcio Alberese			px		non sogg.		NO		no					
Calcio Rispescia					non sogg.		NO		no					
Calcio Roselle					non sogg.		NO		no					
Calcio Braccagni			px		non sogg.		NO		no					
Calcio Batignano					non sogg.		SI		no					
Polivalente via Mercurio		x	pax		non sogg.		SI		no					
Polivalente via Portogallo			pax		non sogg.		SI		no					
Polivalente Batignano					non sogg.		SI		no					
Polivalente Braccagni					non sogg.		NO		no					
Polivalente Alberino					non sogg.		SI		no					
Polivalente Gorarella					non sogg.		SI		no					
Polivalente via Manetti					non sogg.		NO		no					
Polivalente Marina			pax		non sogg.		SI		no					
Tennis via Cimabue					non sogg.		SI		no					
Tennis via Manetti					non sogg.		NO		no					
Bocciodromo via Cimabue					non sogg.		NO		no					
Pattinodromo di Marina			px		non sogg.		SI		no					
Palestra via Mercurio	91		xpa		non sogg.	DA FARE	SI							
Tennis Casalecci					non sogg.		NO		no					
Polivalente Stiacciole					non sogg.		NO		no					
Campo Arcieri			xpa		non sogg.		NO		no					